Jenkins サーバー

初回セットアップ手順（手動）

Jenkins の Windows MSI と CISetup の「Jenkins サーバー初回設定」を使う

同一サーバーで自動起動まで設定する場合は、 `JENKINS-SERVER-SETUP` を使う

2026年11月13日

version 1.2

HW部 仲松

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

改版履歴

version	日付	変更内容	改版者
1.0	2026-11-13	統合版 2.2 の手動手順を独立させた	仲松
1.1	2026-11-13	Java 要件とエージェント接続条件を実装に合わせて修正	仲松
1.2	2026-11-13	エージェントの Java を 21 または 25 に戻し、受信規則の接続元と完了確認のログの場所を明記	仲松

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

この資料の対象

`tools/Setup-JenkinsServer.ps1` を実行せず、Jenkins の Windows MSI 版と CISetup の「Jenkins サーバー初回設定」を使う手順です。

同一サーバーで Jenkins とエージェントを動かし、自動起動まで設定する場合は、`JENKINS-SERVER-SETUP` のスクリプト手順を使います。

この進め方では、次の作業は自動化されません。

- Jenkins MSI のインストールと画面で決める値の入力
- Jenkins サービスの再起動
- HTTP とエージェント用 TCP ポートの受信許可
- 組み込みノードの実行数を `0` にする操作
- API Token の発行
- エージェント PC の準備、起動、再接続

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

1. Jenkins サーバーへ JDK を入れる

Jenkins サーバーで操作します。

1. JDK 21 または 25 をインストールする
2. 新しい PowerShell を開く
3. 次のコマンドを実行する

```
java -version
```

表示されたメジャー版が `21` または `25` であることを確認します。CISetup の環境スキャンは Java の有無を表示しますが、この版の判定は `java -version` で行います。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

2. MSI を入手して値を決める

1. jenkins.io/download を開く
2. Jenkins LTS の Windows MSI を入手して実行する
3. HTTP ポートは、ほかで使っていなければ `8080` にする
4. 画面で Java の場所を求められたら、前ページで確認した JDK を指定する
5. サービスの実行アカウントなど、画面で決める値を記録する
6. インストールを完了する

MSI の画面項目は版によって異なります。HTTP ポートを `8080` 以外にした場合は、以降の `<ポート>` をその値に置き換えます。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

3. Jenkins の初期設定を行う

1. Jenkins サーバーで `http://localhost:<ポート>/` を開く
2. 初期設定の解除用の値を求める画面では、画面に表示されたファイルを管理者権限で開いて値を確認する
3. 画面に従って初期設定を進める
4. 管理者ユーザーを作成し、ユーザー名を控える
5. Jenkins のホーム画面が開くことを確認する
6. 設定用 PC とエージェント PC から届く Jenkins URL を決める

作成した管理者ユーザーで API Token を発行し、CISetup の「⑤ Jenkins への接続」のユーザー名に同じユーザー名を入力します。別 PC から接続する URL には `localhost` を使いません。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

4. HTTP の受信を許可する

別 PC から Jenkins URL を開く場合は、Jenkins サーバーで操作します。

1. Windows ファイアウォールの受信規則を開く
2. Jenkins URL の TCP ポートを許可する
3. 接続元を設定用 PC とエージェント PC に限定する
4. Jenkins の画面を見る利用者の PC が別にあれば、その PC または必要なセグメントも加える
5. 設定用 PC で Jenkins URL を開く
6. ログイン画面またはホーム画面が表示されることを確認する

既存の規則がある場合も、ポートと接続元がこの構成に合うことを確認します。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

5. API Token を発行する

Jenkins の画面で、作成した管理者ユーザーとして操作します。

1. 右上のユーザー名 → `Configure` → `API Token` → `Add new Token` を開く
2. Token の名前に `cisetup` と入力する
3. 生成操作を押す
4. 表示された値を画面を離れる前にコピーし、安全な場所に保管する

CISetup にはログインパスワードではなく、この API Token を入力します。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

6. CISetup から接続を確認する

設定用 PC で操作します。

1. CISetup のアイコンをダブルクリックする
2. 「⑤ Jenkins への接続」までスクロールする
3. Jenkins URL、管理者ユーザー名、API Token を入力する
4. 「接続テスト」を押す
5. 「接続成功」ダイアログを確認する

> Jenkins への接続に成功しました。

この操作は接続だけを確認します。Jenkins URL の設定と `windows-agent` の登録は、次の「Jenkins サーバーを初期設定」で行われます。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

7. Jenkins サーバーを初期設定する

1. 「詳細設定（ふだんは開かなくて OK・自動入力されています）」を開く
2. 「Jenkins サーバー初回設定（はじめてのときだけ）」へ進む
3. エージェント名が `windows-agent` であることを確認する
4. エージェント作業フォルダが `C:\Jenkins\workspace` であることを確認する
5. 「Jenkins サーバーを初期設定」を押す
6. 完了メッセージが表示されるまで待つ

この操作で、接続確認、プラグイン確認・導入、Jenkins URL の設定、`windows-agent` の作成または更新、起動コマンドの取得を行います。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

初期設定ボタンを押し直すとき

プラグインの再確認や起動コマンドの再取得が必要なときは、「はじめてのときだけ」と表示されていても押し直せます。同名ノードを二重作成せず、次を毎回行います。

- 必須プラグイン7個の確認。足りないものは導入する
- CISetup の「Jenkins URL」を Jenkins 本体へ設定する
- `windows-agent` を作成または上書きする
- `windows-agent` の実行数を `1` にする
- ラベルを CISetup の「エージェントラベル」の値にする
- エージェント起動コマンドを取得する

Jenkins 画面で `windows-agent` の設定を変更している場合は、その変更が上書きされることを確認してから実行します。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

8. Jenkins サービスを再起動する

再起動が必要と表示された場合は、Jenkins サーバーの管理者 PowerShell で操作します。

```
Get-Service Jenkins
Restart-Service Jenkins
Get-Service Jenkins
```

最初の `Get-Service Jenkins` でサービスがあることを確認してから再起動します。最後の結果が `Running` になったら、設定用 PC で Jenkins URL を開き、ホーム画面が開くまで待ちます。その後、CISetup で「Jenkins サーバーを初期設定」をもう一度押します。

再起動が必要と表示されなかった場合も、次ページのプラグイン確認へ進みます。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

9. プラグイン7個を確認する

1. 初期設定の実行ログに、 `OK: all plugins already installed (...)` と次の7個の ID があることを確認する
   `workflow-aggregator` 、 `git` 、 `credentials-binding` 、 `plain-credentials` 、 `parameterized-trigger` 、 `naginator` 、 `timestamper`
2. `Manage Jenkins → Plugins` の Installed plugins で、7個が有効でエラー表示がないことを確認する

ログが `INSTALLED:` の場合は、足りないプラグインを導入した直後です。「Jenkins サーバーを初期設定」をもう一度押し、 `OK: all plugins already installed` の行に7個そろうことを確認します。2回目でも ID がそろわない場合は、更新サイトへの通信を確認します。ログはプラグインが入っていることだけを示すため、有効かどうかは Plugins 画面で確認します。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

10. 組み込みノードの実行数を 0 にする

ビルドが Jenkins サーバー本体で実行されないようにします。

1. `Manage Jenkins → Nodes` を開く
2. 組み込みノードを開く
3. 設定画面を開く
4. 実行数を `0` にする
5. 保存する
6. 実行数が `0` になったことを確認する

CISetup のエージェントラベルが空欄の場合、Jenkinsfile は `agent any` になります。組み込みノードの実行数を `0` にして、ジョブを `windows-agent` で実行させます。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

11. エージェント用 TCP ポートを設定する

Jenkins サーバーで操作します。

1. `Manage Jenkins → Security` を開く
2. エージェント用 TCP ポートを固定値にする
3. ほかの用途で使っていなければ `50000` にする
4. 保存する
5. Windows ファイアウォールで同じ TCP ポートの受信を許可する
6. 接続元を、エージェントを動かす PC に限定する。同一サーバーをエージェントにする場合は、そのサーバーの IP アドレスにする

起動コマンドは、CISetup に入力した Jenkins URL へ接続します。同一サーバーで動かす場合も接続先は `localhost` ではないため、受信規則を作り、接続元をそのサーバーの IP アドレスにします。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

12. エージェント起動コマンドをコピーする

「Jenkins サーバー初回設定」の下で操作します。

1. 「エージェント PC で実行するコマンド」が表示されていることを確認する
2. エージェント作業フォルダがエージェント PC 上の `C:\Jenkins\workspace` であることを確認する
3. 「起動コマンドをコピー」を押す
4. エージェント PC へコマンドを安全な方法で渡す

起動コマンドにはエージェント接続用の secret が含まれます。資料や作業記録へ貼り付けません。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

13. エージェント PC を準備する

1. Java 21 または 25 をインストールする
2. `java -version` でメジャー版が `21` または `25` であることを確認する
3. CISetup の「.NET SDK」で指定した .NET SDK をインストールする
4. Git をインストールする
5. `C:\Jenkins\workspace` を作成する
6. CISetup を使える場合は「環境をスキャン」を押す

環境スキャンは、Git for Windows、.NET SDK、Java、Jenkins（この PC）の4項目です。別 PC のエージェントでは「Jenkins（この PC)」が未検出で問題ありません。起動コマンドには「Java 11+ 必要」と表示されますが、この手順ではサーバーとそろえて Java 21 または 25 を使います。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

14. エージェントを起動する

エージェント PC の PowerShell で操作します。

1. `agent.jar` を保存する `C:\Jenkins\workspace` へ移動する
2. コピーした起動コマンドを貼り付けて実行する
3. `agent.jar` が同フォルダへ保存されたことを確認する
4. エラーで止まらず、接続処理の表示が続いていることを確認する
5. PowerShell を開いたままにする
6. Jenkins の `Manage Jenkins → Nodes` で `windows-agent` がオンラインであることを確認する

オンラインにならない場合は、Jenkins URL、HTTP とエージェント用 TCP ポート、Java、Nodes 画面を確認します。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

15. 再接続と実行アカウント

PowerShell を閉じる、サインアウトする、またはエージェント PC を再起動すると、 `windows-agent` はオフラインになります。

1. 設定用 PC で CISetup を開く
2. 上書きされる設定を確認し、「Jenkins サーバーを初期設定」を押す
3. 起動コマンドをコピーし直す
4. エージェント PC の `C:\Jenkins\workspace` で実行する
5. `Manage Jenkins → Nodes` でオンラインを確認する

ジョブは、起動コマンドを実行した Windows ユーザーの権限で動きます。共有フォルダには、そのユーザーのアクセス権が必要です。常時起動の設定はこの手順の範囲外です。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.

16. 完了を確認する

次の4点を確認します。

1. 初期設定欄の「実行ログ」に、 `OK: all plugins already installed` の行と必須プラグイン7個の ID があり、Plugins 画面で7個が有効である
2. 組み込みノードの実行数が `0` である
3. `Manage Jenkins → Nodes` で `windows-agent` がオンラインである
4. CISetup の接続テストで次の文が表示される

> Jenkins への接続に成功しました。

4点を確認できれば、初回セットアップは完了です。次は、対象プロジェクトの Git URL などを入力し、CI ジョブを作成します。

©2026 GENETEC CORPORATION All Rights Reserved.